
A-902 / KYOTO INK

ART-02 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-123, KI-131, KI-132, KI-133
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	greige textilszövés + fekete tus
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	Kábelhez hozzáférő, oldható mező, ahol szükséges.
Hordozó	A teljes 36 mm befoglaló a hordozóval és tartóval együtt értendő. Rétegrend technológiai döntésre vár; nem 18+19+8 mm.
Rögzítés	Rejtett oldható mechanikus sín; nem ragasztjuk lezárt elektromos szerviz elé.
Grafika	Kép szerinti kompozíció a cél. A nyomdakész eredeti hiánya nyitott tétel; jelen diagram nem nyomdai master.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

3×700 mm hordozó, képfolytonos illesztés. Végleges befoglaló csak kapcsoló/termosztát helyszíni felmérésével. 100–150 mm tiszta kezelősáv. Nem megy ajtóra, kapcsolóra vagy a sarkon át új tusmotívummal.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **ART-02/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS