
A-902 / KYOTO INK

K-04 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-006, KI-009, KI-013, KI-015
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	grafit matt
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Rétegrend [J]	18 mm lapból dobozolt szerkezet; matt grafit bevonat/laminátum. Élfuga és lábazat mintadarabon.
Korlát	A kőszerű rendertextúra nem tömörkő-előírás. Kőre váltás külön tömeg- és költségellenőrzés.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

600 mm szabad gépnyílás, nem 600-as zárt korpusz! SMV4EVX00E: 598×550×815; niche min600×550×815. Nyitott gép teljes mélysége1150. Pult külön alátámasztása; front és lábazat gyári ajtósablon szerint.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-04/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS