
A-902 / KYOTO INK

K-09 / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-011, KI-012, KI-014
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Front / felület	F274 betonhatás
Élzárás	látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás
Szerviz	Kábelhez hozzáférő, oldható mező, ahol szükséges.
Hordozó	A teljes 620 mm befoglaló a hordozóval és tartóval együtt értendő. Rétegrend technológiai döntésre vár; nem 18+19+8 mm.
Rögzítés	Rejtett oldható mechanikus sín; nem ragasztjuk lezárt elektromos szerviz elé.
Grafika	Kép szerinti kompozíció a cél. A nyomdakész eredeti hiánya nyitott tétel; jelen diagram nem nyomdai master.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



Hordozó / oldható kötés / látható felület. Rétegvastagság a tényleges technológia szerint; ez részletelv.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás

Keleti pult névleges 1460 + nyugati 1600 mm: külön darabok; 38 mm laminált F274 dekorcsalád, pontos felület mintáról. A rajz befoglaló anyagvizsgálat, a hűtőt nem fedi pult. Nettó pult 1.897 m², rendelés 2.18 m² (15%). Hátfal 1.4×0.55=0.77 m² + végek; nyitott elszívóút.

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **K-09/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS