# Egy karakteres, használható otthon

Tulajdonosi összefoglaló · KI-R06 · 2026-10-27



A fő karaktert megtartjuk: a tusgrafikás médiafal, a nagy művészeti felület, az alacsony taupe kanapé, a meleg fény és a mennyezetig kihasznált gardróbok adják az összhangot.

A képeken látható hangulathoz konkrét bútorokat, anyagokat és saját gyártási megoldásokat rendeltünk. A kép nem méretbizonyíték: a konyhai és fürdőszobai eltérést a valós helyhez kell igazítani.

A mostani csomag előrelépés a kivitelezés felé, de még nem gyártásra jóváhagyott terv. A grafikák méretezett próbák, a modellek között fotó alapján felépített változatok is vannak.

# Miért ennyi az ára?

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás

Teljes várható összeg: 24 482 890 Ft. Tételes takarékos változat: 24 229 890 Ft. A 18 milliós célhoz a teljes változatból még 6 482 890 Ft hiányzik.

Becsült sáv: 20 841 595–32 952 998 Ft. Ez nem statisztikai garancia, hanem a költségsorok bizonytalansági sávjainak összege. A külön 2 milliós tartalékból0 Ft-ot használtunk fel.


Nem csak a látható bútorokat fizetjük meg. A gardróbbelsők, vasalatok, fények, falelőkészítés, szerelés, gépek, teljes kültér és jakuzzi is a projekt része. Ezeket nem töröltük ki a keret kedvéért.

A friss matracár30100 Ft-tal alacsonyabb. A kisebb gömblámpapár10000 Ft-tal drágább; az új ágymechanika60100 Ft, a déli magas front80000 Ft többletbecslés. A T07fürdőrészletek450000 Ft külön előirányzatot kaptak.

Webshopár státuszú sorok:2 372 340 Ft; írásos ajánlat:0 Ft; becslés és tájékoztató ár:22 110 550 Ft. A webshopáras csomagok szerelése és szállítása sem automatikusan fix. Az Excel külön mutatja az árforrásokat.

A 18 milliót most csak igazolatlan árcsökkentéssel lehetne kijelenteni. Először azonos műszaki tartalmú ajánlatokat kérjünk; tartalomelhagyásról csak utána döntsünk.

**A tényleges terv egyszerűsített berendezési alaprajza**



# Miért kell idő, és mi jöhet közbe?

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás

A 3–4hónap a felmérés, minták és rendelési jóváhagyások lezárásától értendő. Nincs még visszaigazolt gyártási vagy szállítási dátum.

1–2.hét: egy közös felmérés, elektromos/vizes ellenőrzés, szín- és kárpitminták, nyomtatási próba.2–4.hét: összehasonlítható ajánlatok és gyártói részletek lezárása.

4–10.hét: egyedi bútorok gyártása, készbútorok szállítása, helyszíni előkészítés.10–14.hét: beépítés, textilek, világítás és gépek beüzemelése.14–16.hét: hibajavítás és átadás.

Fő kockázat a hosszú gardróbajtók gyárthatósága, a felnyíló ágy vasalata, a színminták eltérése, valamint a terasz terhelési és bekötési feltétele. A jakuzzi sem méretben, sem szakágilag nincs végleg lezárva.

A konyha840 mm sávja nyitott mosogatógéppel nem átjáró. A fürdő célképén száraznak mutatott felület a tervben zuhanyzónával találkozik. Ezeket a következő rendernek is őszintén kell mutatnia.

# Mi lesz benne különleges – és megéri?

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás



A látványos rész a folytonos tusmotívum és a rétegzett, meleg fény. A mindennapokban a rejtett tárolás, a jól rendezett szekrénybelső és a következetes anyaghasználat ad értéket.

Az északi mastergardrób3.35 m akasztórudat,2.036 m² polcot és436.914 liter tervi fiókteret ad. A déli sekély szekrény cipőnek, táskának és háztartási eszköznek marad;5.202 m² polccal és96.4 liter fiókkal.

A két külön tároló megmarad a korábbi kapacitásterv szerint: AT8-01 fagyasztó és tartalékkészlet; T-0-26 bicikli, bőrönd és ritkább holmik. Nem helyettesítik a napi lakáson belüli tárolást.

Megérheti, ha ezt a megjelenést és tárolási szintet hosszú távon használjátok. Ingatlanérték-növekedést vagy megtérülést nem igazoltunk; a drágább megoldás önmagában nem értékesebb.

# Hogyan lehet hamarabb kész?

R06 · 2026-10-27 · milliméter · ajánlatkérési / felmérési terv, nem gyártási kiadás

Egyetlen közös felmérési alkalomra szervezzük az asztalos, villanyszerelő és vizes szakember kérdéseit. Minden kritikus falról, nyílásról, kiállásról és szervizfedélről készüljön méret és fotó.

A mintákat együtt kell nézni: nappali fényben és a tervezett esti fény mellett. A falgrafikából1:1 részletet, a frontból és kárpitból fizikai mintát kérjünk. Így nem a beépítéskor derül ki a színeltérés.

Azonos rajzrevíziót és tétellistát adjunk az ajánlattevőknek. A korán lezárt készbútorok szállítási idejét és a hosszú frontok nyersanyagát ellenőrizzük először. Ajánlatkérés és rendelés külön tulajdonosi engedéllyel történjen.

Három tulajdonosi döntés:1. A 18 milliós cél mellett mely látványelemek maradjanak érinthetetlenek?2. Elfogadható-e az oldalfiók helyett felnyíló masterágy?3. A fürdő geometriájához igazított vízálló grafika elfogadható-e a képi akasztós fal helyett?

Következő ellenőrzési pont: azonos tartalmú árajánlatok, felmérési lapok és minták után a költség és a gyárthatóság közös lezárása. Addig csak feltételes tervrender készülhet; a szebb képet nem tekintjük műszaki bizonyítéknak.