Kyoto Ink R10 | Mit lehet megépíteni?

Asztalos ajánlatkérési kiegészítés és nappali–étkező terméklista | 2026.10.28.



A rövid válasz

A terv méretekkel leírható és beárazható, de a generált kép nem teljesen mérethű gyártási bizonyíték. A műszaki alap az R10 Blender-modell és a mellékelt rajz. A képi felületek, a kanapé részletei és a városkép nem igazolt másolatai a megvalósulásnak.

A médiafal ajánlatkérésre előkészíthető. Gyártás előtt helyszíni méret, falrögzítés, teljes belső kiosztás, vasalatkiválasztás és anyag-/nyomatminta jóváhagyása szükséges. Az itt részletezett belső kiosztás új ajánlati javaslat; az R10 tömör geometriai modellje nem tartalmazza a belső szerkezetet.

Teljes lakás előrejelzése: 24 673 390 Ft. A 18 milliós célhoz képest +6 673 390 Ft; a külön 2 millió tartalék érintetlen. Ez tehát jelenleg nem kereten belüli terv. A részösszegek a meglévő Excel sorai, nem hozzáadandó új költségek.

01 | Készbútorok és mozgatható elemek

Elem / termék	Menny.	Egységár	Összes	Ár alapja
KI-036 Lennon jobb sarokkanapé	1	800 000 Ft	800 000 Ft	Webshop 2026-10-27
KI-028 Toni 160 cm étkezőasztal	1	259 990 Ft	259 990 Ft	Webshop 2026-10-27
KI-029 Eamy szék, 6 db	6	75 180 Ft	451 080 Ft	Becslés / előirányzat
KI-037 CF-01 egyedi dohányzóasztal	1	105 000 Ft	105 000 Ft	Becslés / előirányzat
KI-038 ST-01 egyedi mellékasztal	1	55 000 Ft	55 000 Ft	Becslés / előirányzat
KI-039 Nifelia szőnyeg + alátét keret	1	200 000 Ft	200 000 Ft	Becslés / előirányzat
KI-113 Hue Enrave M mennyezeti	1	86 190 Ft	86 190 Ft	Webshop 2026-10-26
KI-R10-01 3 párna + 1 takaró keret	1	45 000 Ft	45 000 Ft	Becslés / előirányzat
KI-135 Kerámia, könyv, kis növény keret	1	50 000 Ft	50 000 Ft	Becslés / előirányzat

A három konkrét fő készbútor (kanapé + asztal + 6 szék): 1 511 070 Ft. A fenti teljes lista: 2 052 260 Ft. Nem a teljes nappali vagy lakás ára.

Webshopadatot a korábbi ellenőrzésből vettem át; a mai újralekérés Westwing-elérési hibával és Kave429 korlátozással végződött. Új ár- vagy készletigazolás nincs. Eamy75 180Ft/db tervezési átszámítás, nem fix magyar ajánlat. A 0Ft soronkénti szállítás nem ingyenes szállítás: központi logisztikai kerethez tartozik.

Pontos SKU-k, méretek, terméklinkek és eltérések a csatolt CSV-ben. CF-01/ST-01 egyedi asztalok, nem webshoptermékek. A képen látható extra előtéri sötét tömb darabszámát és szerepét az ST-01 egy darabos regiszterével külön egyeztetni kell; nem igazolt második ingyenes asztal. A függöny és kültér nincs ebben a részösszegben.

02 | Asztalos ajánlatkérési specifikáció

W01 külső megjelenés - megőrzendő

3600mm teljes szélesség, a tervi4000mm falon300/100mm végmaradék. Bal torony720mm; süllyesztett szervizsáv120mm; négy690mm panelmező. Alsó bútor3600×400×400mm, alsó él150mm, felső él550mm. Torony felső rész720×400×2330mm, teteje2880mm. Felső két front névleges360mm; a rajz szerinti hézaggal kb357×2327mm. A méretek ajánlati, nem felmért gyártási méretek.

Belső szerkezet - ajánlati javaslat, külön gyártmánytervvel

18mm korpusz/front,8mm hátfal, látható éleken1mm ABS. Torony két egymás melletti függőleges rekesz középosztóval: elméleti tiszta szélesség (720−3×18)/2=333mm; 5 állítható polc rekeszenként, összes10. Polc névleges333mm helyett kb331mm,320mm mélységű javaslat, végleges hátfal-/pánthely szerint. 6 szint/rekesz, kb370–380mm közökkel; összes kb3,31 folyóméter polc, 1,06m² felület a10 polcon. Pántszámot a2327mm magas front tömege alapján a vasalatgyártó méretezi.

Alsó bútor:1×720 és4×690mm modul; 120mm betét nem tároló. Belső névleges szélességek684 és654mm, magasság364mm. Modulonként1 kivehető polc, kb320mm mélységgel; egyik690mm modul szellőző, szerszámmal oldható elektromos szervizrekesz. Ott nem számolható teljes polckapacitás. Oldalra nyíló front/pánt javaslat, nem lehajló ajtóként véglegesítve; a nyitási ívet a kanapéval ellenőrizni kell. Hosszú frontok vetemedési kockázatát gyártó ellenőrizze.

Felület, grafika, csatlakozás

Grafit jelölt EGGER U961 ST7; TV-mező18mm stabil lap +18mm szerelőlégrés. Matt nyomat, mintázandó finoman texturált hordozón; nem kő és nem relief. Tusgrafika az R06 master maszkról, egy közös koordinátarendszerből panelenként kivágva. Ajtóréseken nem hidalható át. Szín és textúra nappali/2700K mintapróba után rögzíthető. Sáv, panelek, LED és tápegység szerelhető/bontható legyen.

Fényprofil2,76+2,33+3,60=8,69m,10m rendelési kerettel. 9,6W/m feltételezéssel83,424W; az örökölt körszámítás még régi hosszakra utal, villamos aktualizálás kell. Falteher, rejtett konzolok, TV/VESA és vezetékezés szakági ellenőrzést igényel.

Árkeret: KI-030765500 + KI-031350000 + KI-032135000 = 1 250 500Ft, fény150000Ft külön KI-114. CF-01 700×450×350mm105000Ft; ST-01 300×300×450mm55000Ft,18mm dobozszerkezet, matt grafit lap, rejtett talp: ajánlati javaslat. Belsők, pántok, minták, felhordás és rögzítés tartalmát a kivitelező tételesen igazolja; ezek a keretek nem elfogadott ajánlatok.

Az Excel tárgyhivatkozásai részben elavultak: KI-031 helyes R10_TV02_*, a panel R10_TV03_*. Ez a kiegészítés tisztázza; az élő munkafüzetet ebben a körben nem módosítottam. A modell tömör testei nem szabásliták. Következő két oldal: meglévő R10 méretezett rajz és anyaglap.

W01 / TV-01–03 · KI-R10 · Médiafal helyreállítási javaslat

2026-10-28 · mm · Tervi geometria alapján · FELMÉRÉSRE ÉS GYÁRTÓI EGYEZTETÉSRE VÁR



3600 teljes kompozíció

Felülnézet / mélységek



Torony:400 mély; panel:36; 120 széles visszahúzott sáv. A TV külön falikonzolon.

Nem gyártási kiadás. A sík grafika és a 120mm fényrés részlete külön mintázandó; nincs kőrelief.

TERVI ELHELYEZÉS

W01: Y4050–8050 =4000mm.

Bútor: Y4350–7950 =3600mm.

Marad: délen300 / északon100mm.

Nem helyszíni felmérésből származik.

FŐ SZINTEK

Alsó bútor: Z150–550.

Felső mező: Z550–2880.

Torony felső rész:2330 magas.

Teljes látható torony:2730 magas.

A korábbi szöveg2500mm-e helyett

a kiválasztott célképre illesztett javaslat.

OSZTÁS ÉS NYITÁS

Torony:2×360 felső ajtó,3mm hézag.

Alsó:720 +120 szervizbetét +4×690.

Felső panel:4×690,3mm munkahézag.

Az infill süllyesztett, levehető.

Nyitott frontok végleges söprése külön

gyártói ellenőrzést igényel.

KÖLTSÉGSOROK

KI-030 panel/torony765500Ft becslés.

KI-031 alsó350000Ft becslés.

KI-032 szerelés135000Ft becslés.

KI-034 konzol és KI-114 fény külön.

W01 · Anyag, szerelési részlet és mintázás

KI-030 / KI-031 – egyedi gyártás, ajánlatkérési specifikáció, nem végleges gyártási jóváhagyás.

Korpusz:18mm bútorlap; hát8mm; front18mm;1mm ABS a látható éleken. Egységes matt grafit.
Javasolt dekor: EGGER U961 ST7 Graphite Grey. Valós gyártói dekor, fizikai minta és HU elérhetőség kell.
Torony: két felső front, oldalanként gyártó által méretezett pántkiosztás; süllyesztett fogás/élfogás.
Alsó tároló: lefelé nyíló vagy pántolt front végleges vasalatát a konzollal és a használati térrel kell egyeztetni.
Csak rejtett falikonzolos rögzítés, teherbíró falréteghez. Rögzítő méretét a helyszíni fal és terhelés dönti el.

Panel:18mm stabil hordozó + névleges18mm szerelő/légrés, összes36mm. Leakasztható, rejtett kötés.
A nyomat matt sík nyomat; a finom rostos anyaghatás a hordozóból és a nyomtatott tónusból származik.
Gyártói hordozójelölt: DreamScape Terralon, finom szemcsés, digitálisan nyomtatható falburkolat.
Ez nem jóváhagyott szín-/textúraegyezés és nem magyar beszállítói ajánlat. Más igazolt hordozó is összevethető.
Panelél: a nyomat az élhez igazítva, szükséges nyomdai kifutással; a vágási jel a jóváhagyott panelrajzból készüljön.
A torony működő ajtóin nem hidalható át a hézag; a grafika közös koordinátából, külön panelenként készüljön.
Erezetirány: egyszínű lapnál nem alkalmazandó; nyomathordozó iránya és a grafika koordinátája egységes.

120mm köztes sáv: grafit hátsó betét, oldható hozzáféréssel. A sáv nem egy fényesre festett frontcsík.
LED:2,76m felső /2,33m függőleges /3,60m alsó =8,69m. Rendelési keret10m, vágási és készletkorlát vizsgálandó.
Rejtett alumínium profil opál diffúzorral; tápegység a hozzáférhető, szellőző alsó rekeszben; D16 forrás egyeztetendő.
Kábelút a panel mögött, a TV mögötti pontok és konzol külön szerelősávban; bontás nélkül hozzáférhető fedél.

Függöny: javasolt fali sín Z2840, textil felső él kb2810; padló felett 15mm, a belső padló felett; felmérésre vár.
A teljes textilhossz véglegesítése helyszíni padló/küszöb- és ráncolásmérés után. A modell nem szabásminta.
Fal/lintelmerev rögzítés, levehető konzol; a redőnyfedél nyitási útja és a hűtő-fűtő mennyezet helyzete ellenőrzendő.

Minták: min.300×300mm grafitlap; kb500×500mm nyomat két hordozón; illesztett kétpaneles tusvonal-próba.
Vizsgálat: nappal és2700K alatt tónus, fényesség, rostosság; ajtórésen át folytonosság; ragasztás/él felválás.
Nyomdai profil, ragasztó és felületi védelem csak a választott hordozó/nyomtató dokumentációja szerint.

Források (2026-10-28): www-static.egger-cdn.com/en/furniture-interior-design/decors/U961_7
dreamscapewalls.com/product/terralon/ – gyártói műszaki lehetőség; ár- és színjóváhagyás nem következik belőle.