MAT-01 / Világos matt, kész gyári front

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



EGGER U702 PM Cashmere Grey

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

K-01,K-02,K-07; nem a 2837 mm magas gardróbfront

Hogyan készül?

19 mm PerfectSense MDF jelölt; színazonos ABS él. Csak a 2800 mm táblaméretbe beleférő frontokra. A hazai vastagság/tabla és hátoldal beszállítói egyeztetés.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

Fizikai minta, hazai termékkód és táblaformátum; nem fényképből mért szín

Hogyan szerepel az árban?

A KI-009 meglévő frontkeretén belüli jelölt; írásos ár nincs.

Forrás és ellenőrzés

https://www.egger.com/en/furniture-interior-design/decors/U702_PM?country=US / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-02 / Grafit matt, kész gyári front

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



EGGER U961 PM Graphite Grey

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

K-03.. K-06,TV-02,CF-01,ST-01,NT-L,NT-R,DS52,NT-64,NT-76,HALL-01

Hogyan készül?

19 mm lakkozott MDF jelölt, egyező ABS él. Külső alsó front, éjjeli és asztal. Tartós vizes helyre nem automatikusan alkalmazható.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

Karc-, szín- és élminta; magyar szállítás, készlet, pontos vastagság nyitott

Hogyan szerepel az árban?

Meglévő egyedi bútor keretében, nincs újra hozzáadva.

Forrás és ellenőrzés

https://downloads.egger.com/static/uk/FY_EGGER_PerfectSense_Portfolio_A4_Screen.pdf / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-03 / Teljes magasságú festett front

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



Egyedi 19 mm MDF, U702 fizikai mintához színre festve

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

WN-01,WS-01,W52-01,W53-01,ENT-01; kisebb világos elemek azonos színcsalád

Hogyan készül?

2837 mm tervezett ajtóhoz legalább 2900 mm hasznos nyerslap és megfelelő prés/fülke szükséges. Kétoldali kiegyenlített bevonat, élfestés; grafika csak tapadási próba után. Nem toldható észrevétlenül 2800-as lapból.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

Nyerslap SKU, alakstabilitás, merevítő és pántszám gyártói méretezése; teljes magas front próba

Hogyan szerepel az árban?

KI-051 +120000 Ft R04 felár, más egységek saját frontkerete.

Forrás és ellenőrzés

R04/data/WN-01_R04 A_alternative.json / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-04 / W01 médiafal textúra és tus

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



Egyedi matt ásványi hatású, mintázott felület + védett nyomat

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

TV-01,TV-03

Hogyan készül?

TV-03: 18 mm hordozó + 18 mm szerelőlégrés a 36 mm befoglalóban. Toronyfront: 19 mm MDF, sötét alapszín. Nyomat az elfogadott kép kompozíciójából külön grafikai masterrel. Legfeljebb 1 mm próbatextúra; nincs automatikus dombormű.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

600×600 minta, világító sarok és nyomatpróba; eredeti 1: 1 tusmaster nincs; az AI-kép nem nyomdakész fájl

Hogyan szerepel az árban?

KI-030 690000 + KI-031 320000; teljes csomagbontás R05 költséglapon.

Forrás és ellenőrzés

CP3/reviews/20261027_csomag_es_mediafal/A902_KyotoInk_V01_KI-CP3-R03_VISUAL_RESCUE_v3_CONDITIONAL.png / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-05 / W02 teljes falgrafika nyomtatható hordozója

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



Vescom Bely+Print 1040.01

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

ART-02

Hogyan készül?

Vinil felület viszkóz/poliészter hátoldallal, 350 g/m²; 134 cm teljes / 133 cm nyomtatható szélesség. Két 1050 mm tervezett mező, 50 mm technológiai ráhagyás a széleken. Nyomdai illesztés és ICC a gyártóval véglegesítendő.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

Nem valódi lenvászon és nem relief. Tónus, szövés, fekete, ragasztó és hordozó együtt mintázandó; nyomda még nincs kiválasztva

Hogyan szerepel az árban?

8,0 m² rendelendő előirányzat ×28000 Ft =224000 Ft; nem webshopár.

Forrás és ellenőrzés

https://vescom.com/en/products/belyprint / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-06 / Csendes csatlakozó fal

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



Festett, finoman szemcsés greige felület

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

ART-07

Hogyan készül?

Az ART-02 színmintájához helyszíni próbafal; W07 és csatlakozó sarok. A falgrafika nyomtatott hordozóját nem számítjuk automatikusan erre is.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

A szög és súrolófény miatt eltérhet a fényesség; 1 m² próbafal

Hogyan szerepel az árban?

KI-124/127/128 meglévő falkezelési keret.

Forrás és ellenőrzés

targets/A902_S01_KyotoInk_Cam_12__V33_C_v 1.png / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-07 / Világos betonhatású konyhapult

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



EGGER F274 ST9 Light Concrete dekor

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

K-08,K-09

Hogyan készül?

38 mm munkalap és illesztett hátfal jelölt. Konkrét hazai munkalap SKU és élprofil még igazolandó; nem kő és nem vékony kerámia.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

Kivágási rajz, vízzárás, géphő és hátfal alkalmasság; 38 mm él a renderen is látszódjon

Hogyan szerepel az árban?

KI-011/012/014 meglévő keretek, egy tétel csak egyszer.

Forrás és ellenőrzés

https://www.egger.com/get_download/1 ed 4150 d-4 c 94-4717-a 4 d 9-81 d 28 cacddf 0/Product_Availability_Industrial_Decors_English.pdf?country=NL / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-08 / Aszimmetrikus taupe–grafit kárpit

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



Kárpitos által biztosítandó két színű szövet, SKU nyitott

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

HB-01,ENT-02

Hogyan készül?

18 mm hordozó + kb.30 mm hab + vatelin és szövet; 60 mm befoglaló. Két külön levehető színmező, varratkiosztás a célkép szerint.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

Szövet SKU, kopásállóság, tisztíthatóság és színminta; végleges shader még nincs

Hogyan szerepel az árban?

KI-046/047 meglévő keret; a grafit mező nem törlődik az olcsóbb változatban.

Forrás és ellenőrzés

targets/A902_S01_KyotoInk_3_master_Cam_04_A__ASTRA_V3_1__v 1.png / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-09 / Fürdő sötét front és lezárt élek

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



19 mm nedvességálló MDF + kétoldali matt bevonat

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

B62-01,B62-02,B61-01

Hogyan készül?

Minden furat és vágott él lezárva. Kivehető szifonos fiók, fröccsenési és ragasztási próba. Az MDF nem vízálló.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

Bevonatrendszer pontos gyártó/SKU, mosdó, szifon, falrögzítés

Hogyan szerepel az árban?

KI-092 270000 Ft, többi külön fürdősor. Szifon-kivágás felárát ajánlat igazolja.

Forrás és ellenőrzés

R04/data/B62-01_R04 A_alternative.json / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

MAT-10 / Belső laminált korpusz

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

18 mm világos melaminbevonatú bútorlap; konkrét dekor nyitott

Tájékoztató rajzi szín. A négyzet nem valódi anyagminta.

Hol jelenik meg?

Valamennyi száraz szekrénybelső

Hogyan készül?

18 mm korpusz/polc, 8 mm hát; látható él 2 mm, belső 1 mm ABS. Festett MDF-re nem írunk ABS-t. Nagy fesztávú polc terhelési ellenőrzéssel.

Mi szükséges az elfogadáshoz?

Lap-/élgyártó és dekor összehangolása, emissziós igazolás; előzetes szerkezet nem gyártási darabjegyzék

Hogyan szerepel az árban?

Korpusz és belső sorokban; nincs külön dupla elszámolás.

Forrás és ellenőrzés

R04/data/design_R04.json / műszaki forrás olvasva 2026-10-27; a helyi tervfájl nem beszállítói bizonyíték.

Árak és összehasonlítható tartalom

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

Fő előrejelzés	**23 912 890 Ft**
Takarékos összehasonlítás	**23 659 890 Ft**
18 milliós célhoz fennmaradó különbség	**5 659 890 Ft**
Érintetlen külön tartalék	**2 000 000 Ft**

KI-030 / 100 000 Ft becsült megtakarítás

Kézzel texturált mezők helyett sík, gyári szövethatású nyomtatott hordozó;160000 felületi felárból 60000 marad. A torony és tuskompozíció változatlan. súrolófényben laposabb felület, nem teljes anyagazonosság.

KI-132 / 48 000 Ft becsült megtakarítás

Ugyanazon 8 m² rendelési mennyiség; prémium vinil-szövethatás helyett matt vlies nyomat 22000 Ft/m² előirányzattal. a szövés tapintása és tisztíthatósága változik; hordozó SKU még kiválasztandó.

KI-CP3-B01 / 105 000 Ft becsült megtakarítás

145000 Ft mozgó fiókáram helyett 40000 Ft fix, hozzáférhető dugalj és szabályos szerelés, ugyanabban a szervizzónában. a készülék töltéséhez ki kell venni a fiókból; vizes zóna szakemberrel.

A megtakarítások még nem beszállítói vállalások. A 23,913 M főösszeghez képest 0,253 M csökkenés látszik; az 18 M eléréséhez ezen túl 5,660 M hiányzik. Nem töröltük a jakuzzit, a második fagyasztót vagy a kért fiókokat. A 20,415–32,032 M sáv becslési tartomány, nem statisztikai garancia.

Ajánlatkérés / Asztalos és kárpitos

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

Egységes műszaki tartalom

R05 aktuális rajzcsomag: 33 szerkezet, a R05 index szerint. WN8 fiók/2 lift; WS,W52,W53 megőrzött rekeszek. Árazza külön a korpuszt, frontot, vasalatot, felületet, nyomatot, szerelést, logisztikát és mintát. A6 magasWN front nem készülhet engedély nélkül vízszintes toldással. A TV torony 697×2327×19 mm frontjának számított csupasz tömege 23,1 kg; pánt és merevítő méretezendő. A széles fiókokhoz 30/40/60 kg vasalatot tényleges használati tömeg alapján válasszon.

Kapcsolódó költségsorok

KI-006..015;030..032;037..038;046..052;060..061;072..073;083;086;092..095;098; R05 anyagkódok.

Kérjük külön visszaigazolni

Bruttó egységár és mennyiség, ajánlat érvényessége, szállítás/felhordás, szerelés, garancia, kizárások, szükséges felmérés, legkorábbi gyártás és vállalt átfutás. Ugyanaz a rajzrevízió szerepeljen az ajánlaton. Helyettesítő terméket pontos SKU-val, mintával és külön árkülönbözettel nevezzen meg.

Átadási feltétel

Felmérés utáni gyártói rajzjóváhagyás; helyszíni anyagminta; beüzemelési vagy terhelési próba; dokumentált szervizhozzáférés. A csomag előkészített, nem kiküldött ajánlatkérés.

Ajánlatkérés / Nyomda és felületkivitelező

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

Egységes műszaki tartalom

Az eredeti célképek szerint készítsen 1: 1 grafikai mintát. W01 panel 6,058 m²+torony 1,622 m²; W02 nettó 6,048 m², rendelési előirányzat 8,0 m². WN minta folytonos a 6 fronton, a 3 mmréseket kihagyva. Külön ár: sík nyomat; kézzel finoman texturált nyomat; valódi relief. A főváltozatban relief nincs. A nyomda adja meg azICCprofilt, felbontást, végleges ráhagyást és illesztést.

Kapcsolódó költségsorok

KI-030;051;131..133. A különbözeti árakat a meglévő csomaghoz kell egyeztetni, nem dupla összegként.

Kérjük külön visszaigazolni

Bruttó egységár és mennyiség, ajánlat érvényessége, szállítás/felhordás, szerelés, garancia, kizárások, szükséges felmérés, legkorábbi gyártás és vállalt átfutás. Ugyanaz a rajzrevízió szerepeljen az ajánlaton. Helyettesítő terméket pontos SKU-val, mintával és külön árkülönbözettel nevezzen meg.

Átadási feltétel

Felmérés utáni gyártói rajzjóváhagyás; helyszíni anyagminta; beüzemelési vagy terhelési próba; dokumentált szervizhozzáférés. A csomag előkészített, nem kiküldött ajánlatkérés.

Ajánlatkérés / Villanyszerelő és világításintegrátor

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

Egységes műszaki tartalom

W01: 3 külön 12 Vág, két 60 Wtáp, két dimmerjelölt, összes 79.008 W. Loox 5 LED 2074/2700 K/9,6 Wm. Felső 2,6 m és függőleges 2,33 m külön párhuzamos ág; alsó 3,3 m. WN7×3,5 W=24,5 W egy 30 Wdriver jelölttel, eredeti többi kör változatlan. Kérünk vezetékhossz-, feszültségesés-, hő- és hozzáférési ellenőrzést, Hue-párosítási és áram-visszatérési próbát. Thermosztát és hűtő-fűtő mennyezet külön szakág.

Kapcsolódó költségsorok

KI-104..108;114;119; CP3-L01/L02/L03/L04; R05-L01. A helyi 150000 Ft W01 keret nem fix vállalás.

Kérjük külön visszaigazolni

Bruttó egységár és mennyiség, ajánlat érvényessége, szállítás/felhordás, szerelés, garancia, kizárások, szükséges felmérés, legkorábbi gyártás és vállalt átfutás. Ugyanaz a rajzrevízió szerepeljen az ajánlaton. Helyettesítő terméket pontos SKU-val, mintával és külön árkülönbözettel nevezzen meg.

Átadási feltétel

Felmérés utáni gyártói rajzjóváhagyás; helyszíni anyagminta; beüzemelési vagy terhelési próba; dokumentált szervizhozzáférés. A csomag előkészített, nem kiküldött ajánlatkérés.